


Rzut stropu powtarzalnego - oferta
(1:100)



UWAGA:

- Opracowanie zawiera dobór płyt dla założeń poniżej obciążen. Przyjęto, że podane wartości są całkowitymi obciążeniami ponad ciężar własny płyt.
- Należy zweryfikować możliwość oparcia płyt na podporach. Podciągi należy zweryfikować pod względem nośności dla założonego rozwiązania strypowego. W razie konieczności dostosować podpory umożliwiając zastosowanie płyt SMART.
- Przyjęto schemat płyt: belka wolnooparcia. Zbrojenie płyt jednokierunkowe.
- Głębokość oprarcia płyt 80mm.
- Wymiar płyt potwierdzić na budowie.
- Potwierdzić wartości założeń obciążeń – jeśli przewidziane obciążenia są inne niż założone poniżej – zweryfikować układ i nośność płyt.
- Sprawdzić lokalizację otworów w konstrukcji strypowej. W razie niepełności dostosować układ płyt. Zweryfikować z projektami branżowymi ewentualne otwory w stropie.
- Otwory technologiczne w płytach – zgodnie z wytycznymi producenta.
- Montaż oraz zbrojenie stropu wg wytycznych producenta.
- Na wymiarach nie wolno ustawiać obumowsów od trzonów kominowych – dopuszczalna lekka zabudowa.

Maksymalne dopuszczalne obciążenia stropu:
Stale charakterystyczne:
– state = 2,21 kN/m²
Zmienne charakterystyczne:
– ścianki działowe 4,87 kN/m
– użytkowe = 2,00 kN/m²
Obliczenia wykonano dla:
klas ekspozycji – XC1
odporności ogniowej – REI 60

OPRACOWAŁ: ul. św. Wincentego 11, 61-003 Poznań tel.: 61 877 25 81 e-mail: poznan@konbet.com.pl		ZLECENIODAWCA: Biuro Projektów Budowlanych PLANBUD Paweł Opatka ul. Zjednoczenia 9/2		INWESTYCJA: BUDOWA OSIEDLA DOMÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH BLOK NR 1. DZ. NR 65/1, 65/2, 65/3, 65/4, 65/5, 65/6, 14/4, 14/6, 15/1, 15/2, 15/3, 26/2 JEDN. EW. NYSZA - MIASTO, OBRĘB EW. 000-WRÓBLEWSKIEGO A.M.9 UL. FRANCISZKAŃSKA - UL. GRODKOWSKA - UL. KACZKOWSKIEGO, 48-300 NYSZA	
TYTUŁ: ROZKŁAD PŁYT NAD KONDYGNACJĄ POWTARZALNĄ		STADIUM: PROJEKT OFERTOWY		DATA: 2017-04-11	
PROJEKTOWAŁ:		mgr inż. Natalia Wiecezorek		RYSUNEK: 1	
Nazwa obiektu		Budowa osiedla domów mieszkalnych wielorodzinnych. Blok nr 1.		5 V 2017	
Lokalizacja		48-300 Nysa, ul. Franciszkańska, Grodkowska, Kaczkowskiego Dz. nr 65/1, 65/2, 65/3, 65/4, 65/5, 65/6, 14/4, 14/6, 15/1, 15/2, 15/3, 26/2 Obręb ew.: 0006 Wróblewskiego, A.M.9, Jedn. ew.: Nysa - miasto		Branża konstrukcyjna	
Inwestor		Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa		SKALA 1:100	
Przedmiot rysunku		Rzut stropu powtarzalnego - oferta		Rys. nr Załącznik K-2/2	
Zespół projektowy		mgr inż. Paweł Opatka upr. nr 26/02/Op inż. Maciej Rodak		Stadium dokumentacji: projekt wykonawczy	