


BLOK NR 3 (MODUŁ A + C)

Przekrój E-E
(1:50)



- 1) Ściany piwniczne wykonać z bloczków betonowych klasy 15 na zaprawie cem. – wap. M15
- 2) Ściany wykonać z bloczków silikatowych klasy 15 na zaprawie cem. – wap. M15
- 3) Kategoria robót murowych B, zaprawa przepisana
- 4) Szczegóły wykonania kominów, szybu windowego oraz balkonów pokazano na odrębnych rysunkach
- 5) Rozmieszczenie ścian działowych i kominów wg branży architektonicznej; przewiązywać elementy ścian działowych z elementami muru konstrukcyjnego
- 6) Szyb windowy dylać od murów styropianem 1cm, ponadto zwrócić uwagę, że przystanek windy w kierunku spocznika jest tylko na parterze
- 7) Zbrojenia poszczególnych elementów konstrukcyjnych pokazano na rzutach

Beton C30/37, ziarna kruszywa maks. 16mm
Stal zbrojeniowa 18G2-b (AII)
Stal konstrukcyjna S235

Przed rozpoczęciem robót dokładne wymiary sprawdzić na budowie

PLANBUD			
PAWEŁ OPAŁKA, UL. ZJEDNOCZENIA 9/2, 48-304 NYSA TEL.: 77 44 55 174			
Nazwa obiektu	Budowa osiedla domów mieszkalnych wielorodzinnych. Blok nr 3.	20 IV 2017	
Lokalizacja	48-300 Nysa, ul. Franciszkańska, Grodkowska, Kaczkowskiego Dz. nr 65/1, 65/2, 65/3, 65/4, 65/5, 65/6, 14/4, 14/6, 15/1, 15/2, 15/3, 26/2 Obreb ew.: 0006 Wróblewskiego, AM9, Jedn. ew.: Nysa – miasto	Branża konstrukcyjna	
Inwestor	Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa	SKALA 1:50	
Przedmiot rysunku	Przekrój E-E		
Zespół projektowy	mgr inż. Paweł Opałka upr. nr 26/02/Op	Stadium dokumentacji: projekt wykonawczy	Rys. nr BLOK 3 K-4/5
	inż. Maciej Rodak		