

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont piwnic (ETAP I) - odbicie tynków wewnętrznych na ścianach celem ich osuszenia
ADRES INWESTYCJI : Nysa, ul. Marcinkowskiego 2-4
INWESTOR : Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 48-300 Nysa, ul. Marcinkowskiego 2-4

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Matlach ARN SP. z o.o.
DATA OPRACOWANIA : 21.07.2026

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Do obmiaru przyjęto powierzchnię ścian bez potrącenia powierzchni otworów drzwiowych jak i okiennych w związku z niedoliczaniem do obmiaru powierzchni ościeży okiennych i drzwiowych.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.07.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
	Pomieszczenie 1	(4.68+3.79)*2*2.20	m ²	37.268	
	Pomieszczenie 2	(4.56+5.54)*2*2.20	m ²	44.440	
	Pomieszczenie 3	(0.95+3.29)*2*2.20	m ²	18.656	
	Pomieszczenie 4	(1.20+4.69)*2*2.20	m ²	25.916	
	Pomieszczenie 5	(4.58+7.48)*2*2.20	m ²	53.064	
	Pomieszczenie 6	(4.58+7.84)*2*2.20	m ²	54.648	
	Pomieszczenie 7	(4.67+2.40)*2*2.20	m ²	31.108	
	Pomieszczenie 8	(2.12+1.74)*2*2.20	m ²	16.984	
	Pomieszczenie 9	(2.37+2.03)*2*2.20	m ²	19.360	
	Pomieszczenie 10	(1.32+2.02)*2*2.20	m ²	14.696	
	Pomieszczenie 11	(2.05+2.60)*2*2.20	m ²	20.460	
	Pomieszczenie 12	(5.74+2.05)*2*2.20	m ²	34.276	
	Pomieszczenie 13	(4.67+5.14)*2*2.20	m ²	43.164	
	Pomieszczenie 14	(2.72+4.92)*2*2.20	m ²	33.616	
	Pomieszczenie 15	(4.67+3.97)*2*2.20	m ²	38.016	
	Pomieszczenie 16	(1.91+3.08)*2*2.26	m ²	22.555	
	Pomieszczenie 17	(1.06+2.64)*2*2.20	m ²	16.280	
	Pomieszczenie 18	(3.82+1.82)*2*2.20	m ²	24.816	
	Pomieszczenie 19	(2.20+2.06)*2*2.08	m ²	17.722	
	Pomieszczenie 20	(10.21+2.05)*2*2.08	m ²	51.002	
	Pomieszczenie 21	(4.67+5.07)*2*2.08	m ²	40.518	
	Pomieszczenie 22	(4.67+1.94)*2*2.26	m ²	29.877	
	Pomieszczenie 23	(3.69+2.05)*2*2.37	m ²	27.208	
	Pomieszczenie 24	(3.01+2.05)*2*2.37	m ²	23.984	
	Pomieszczenie 25	(3.35+3.14)*2*2.37	m ²	30.763	
	Pomieszczenie 26	(1.57+5.47)*2*2.6	m ²	36.608	
	Pomieszczenie 27	(2.27+4.65)*2*2.6	m ²	35.984	
	Pomieszczenie 28	(2.85+5.35)*2*2.6	m ²	42.640	
	Pomieszczenie 29	(4.65+2.02)*2*2.6	m ²	34.684	
	Pomieszczenie 30	(4.68+4.65)*2*2.6	m ²	48.516	
				RAZEM	968.829
2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
	Pomieszczenie 7	(2.12+1.74)*2*2.20	m ²	16.984	
				RAZEM	16.984
3	KNR 4-01 0106-05	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m ³		
		972.864*0.015+16.98*0.01	m ³	14.763	
				RAZEM	14.763
4	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		972.864*0.015+16.98*0.01	m ³	14.763	

Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach w piwnicy 2026 OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	14.763
5	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km 972.864*0.015+16.98*0.01	m ³		
			m ³	14.763	
				RAZEM	14.763
6	wycena indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		
		14.763	m ³	14.763	
				RAZEM	14.763