



BLOK NR 2 (MODUŁ A + A + B)


Rzut fundamentów
(1:100)




Przekrój A-A
ława t1 (zewnątrzna)
Pod trzpieniami i słupami
pręt „1” zbroić co 100mm
na odcinku 120cm
(1:20)




Przekrój B-B
ława t2 (wewnętrzna)
Pod trzpieniami i słupami
pręt „1” zbroić co 100mm
na odcinku 120cm
(1:20)




Przekrój C-C
ława t3 (wewnętrzna)
Zbrojenie niniejszej ławy
zastosować dla ławy t4
Pod trzpieniami i słupami
pręt „9” zbroić co 100mm
na odcinku 120cm
(1:20)




Zbrojenie słupa S2
(1:10)



Zbrojenie trzpieni T1
(1:10)



Zbrojenie słupa S1
(1:10)



- 1) Pod słupami i trzpieniami zagęścić pręty, aby były rozstawione co 10cm na odcinku 120cm (13 prętów pod słupem lub trzpieniem)
- 2) Ściany fundamentowe wykonać z bloczków betonowych klasy 15 na zaprawie cem. – wap. M15
- 3) Kategoria robót murowych B, zaprawa przepisana
- 4) Szczegóły wykonania kominów, stóp fundamentowych pod kominy oraz szybu windowego wraz z fundamentem pokazano na odrębnych rysunkach
- 5) Zbrojenie stopy ST4 stanowią pręty zbrojenia ławy t1 i t2, które są przedłużone o 625mm (l=2113)
- 6) Szyb windowy dylatować od murów styropianem 1cm

Beton C30/37
Stal zbrojeniowa 18G2-b (AII)
Stal konstrukcyjna S235

Przed rozpoczęciem robót dokładne wymiary
sprawdzić na budowie

PLANBUD			PAWEŁ OPAŁKA, UL. ZJEDNOCZENIA 9/2, 48-304 NYSZA TEL.: 77 44 55 174	
Nazwa obiektu	Budowa osiedla domów mieszkalnych wielorodzinnych. Blok nr 2.			19 IV 2017
Lokalizacja	48-300 Nysa, ul. Franciszkańska, Grodkowska, Kaczkowskiego Dz. nr 65/1, 65/2, 65/3, 65/4, 65/5, 65/6, 14/4, 14/6, 15/1, 15/2, 15/3, 26/2 Obreń ew.: 0006 Wróblewskiego, A.M.9. Jedn. ew.: Nysa – miasto			Branża konstrukcyjna
Inwestor	Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa			SKALA
Przedmiot rysunku	Rzut fundamentów			1:100
Zespół projektowy	mgr inż. Paweł Opałka upr. nr 26/02/Op inż. Maciej Rodak		Stadium dokumentacji: projekt wykonawczy	Rys. nr BLOK 2 K-1/5