



## KLATKA NR 3



Rzut piwnicy  
(1:100)



Zbrojenie wieńca W1 – przykład wieńca zewnętrznego  
(1:10)



Zbrojenie wieńca W1 – przykład wieńca wewnętrznego (1:10)



- 1) Ściany piwniczne wykonać z bloczków betonowych klasy 15 na zaprawie cem. – wap. M15
- 2) Kategoria robót murowych B, zaprawa przepisana
- 3) Szczegóły wykonania kominów, szybu windowego oraz balkonów pokazano na odrębnych rysunkach
- 4) Rozmieszczenie ścian działowych i kominów wg branży architektonicznej; przewiązywać elementy ścian działowych z elementami muru konstrukcyjnego
- 5) Szyb windowy dylatować od murów styropianem 1cm

Beton C30/37, ziarna kruszywa maks. 16mm  
Stal zbrojeniowa 18G2-b (All)  
Stal konstrukcyjna S235

Przed rozpoczęciem robót dokładne wymiary sprawdzić na budowie

<b>PLANBUD</b>		PAWEŁ OPATKA, UL. 2 JEDNOCZENIA 9/2, 48-304 NYSA TEL. 77 44 55 174	
Nazwa obiektu	Budowa osiedla domów mieszkalnych wielorodzinnych. Blok nr 1.		19 IV 2017
Lokalizacja	48-300 nysa, ul. Franciszkańska, Grodkowska, Kaczkowskiego Dz. nr 65/1, 65/2, 65/3, 65/4, 65/5, 65/6, 14/4, 14/6, 15/1, 15/2, 15/3, 26/2 Obręb ew. 0006 Wróblewskiego, A.M.9. Jedn. ew. Nysa - miasto		Branda konstruktoryjna
Inwestor	Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa		SKALA 1:100
Przedmiot rysunku	Rzut piwnicy		
Zespół projektowy	mgr inż. Paweł Opatka upr. nr 26/92/O.p  inż. Maciej Rodak	Stadium dokumentacji: projekt wykonawczy	Rys. nr BŁOK 1 K-2/5